

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4280A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Dades municipals

Municipi	ELS HOSTALETS DE PIEROLA
ADF	ELS HOSTALETS DE PIEROLA
Nombre d'habitants	3.231
Superfície municipal (ha)	3.339
Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	2.263
Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha)	2.623
Espai o Parc Natural	
Altres espais protegits	PEIN Roques Blanques

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI està format pel present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i un mapa amb la infraestructura territorial de prevenció.

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i millora prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

Any de revisió	2025
Termini de vigència	31/12/2031

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament ELS HOSTALETS DE PIEROLA
ADF ELS HOSTALETS DE PIEROLA


Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la redactor/a

vist i plau
El responsable de Plans municipals de
Prevenció d'Incendis

Núria Idáñez
Cortés - DNI
46779041P
(TCAT)
Signat digitalment
per Núria Idáñez
Cortés - DNI
46779041P (TCAT)
Data: 2025.11.17
12:06:21 +01'00'

Albert Tehas
Puig - DNI
43720735N
(TCAT)
2025.11.1
7 12:16:11
+01'00'




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654/639_2EDRE-I69IB-JLL9Q_4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

1.1

Senyalització

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimatiu (€)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de Can Fortimarc a Can Parent Nou (13). Inclou placa complementària: 725 m	IS-204	1	435,00	435,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de Can Gimferrer (15). Inclou placa complementària: 1,5 km	IS-206	1	435,00	435,00

Cost total d'actuacions de senyalització	870,00
--	--------




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

1.2

Ordenació d'usos

Tipologia d'ús	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total

Cost total d'actuacions d'ordenació d'usos



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639 2EDRE-I69IB-JLL9Q 4ACDD30A1E42B0A8D0C004243931F492D4A3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets


2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimatiu (€)	
			Unitari	Total
Arranjament de la plataforma del tram II del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-01	1,06	1.550,00	1.645,00
Arranjament de la plataforma del tram I del camí de la Serra de la Rectoria. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-02	0,88	1.550,00	1.365,00
Arranjament de la plataforma del tram III del camí dels Escarxots. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-04	0,49	1.550,00	760,00
Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Can Fontimarc a Can Parent Nou. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-13	0,84	1.450,00	1.220,00
Arranjament de la plataforma del camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-14	2,17	1.450,00	3.150,00
Arranjament de la plataforma del tram III del camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-17	0,83	1.450,00	1.205,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí (03). Preparació i aplicació de formigó a 90m i 3,5m d'amplada (315m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-1	315,00	35,00	11.025,00
Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau (06). Preparació i aplicació de formigó a 11m i 3,5m d'amplada (38,5m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-2	38,50	35,00	1.350,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la Costa de St. Cristòfol (10). Preparació i aplicació de formigó a 30m i 3,5m d'amplada (105m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-3	105,00	35,00	3.675,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta (14). Preparació i aplicació de formigó a 20m i 3,5m d'amplada (70m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-5	70,00	35,00	2.450,00
Cost total d'actuacions d'arranjament de vials de la xarxa viària bàsica				27.845,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets




2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimatiu (€)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per estretament al camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador (17). Construcció de 11 m2 d'escullera amb tub i revestiment de formigó	APC-6	11,00	265,00	2.915,00

Cost total d'actuacions d'arranjament de vials de la xarxa viària bàsica30.760,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639_2EDRE-I69IB-JLL9Q_4ACD030A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets


2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimatiu (€)	
			Unitari	Total
Construcció de plataforma del tram II del camí de la Costa de St. Cristòfol. Obertura de plataforma de 3,5 m d'amplada	CP-10	0,65	30.000,00	19.500,00

Cost total d'actuacions d'obertura de vials de la xarxa viària bàsica19.500,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets


2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa	Cost estimatiu (€)
Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de Can Grau	AA-1	2.150,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de Can Grau	AA-1	2.600,00
Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit del Pla de la Bassa	AA-2	2.150,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit del Pla de la Bassa	AA-2	2.600,00
Instal·lació d'hidrant de columna al camí dels Escarxots	CH-19	2.500,00

Cost total d'actuacions d'arranjament i instal·lació de punts d'aigua12.000,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639 2EDRE-I69IB-JLL9Q 4ACD330A1E4280A8D0C04243931E492D3DA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

2.4

Franges auxiliars de trànsit i franges de protecció en punts d'aigua i de guaita

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització mapa	Amidament km,ha	Cost estimatiu (€)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira. Tala d'uns 25 peus fins a 25 cm i 13 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT01	1,06	1.595,00	1.690,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la Serra de la Rectoria. Tala d'uns 9 peus fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT02	0,88	955,00	840,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams I i III del camí dels Escarxots. Tala d'uns 20 peus fins a 25 cm i 28 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT04	2,14	1.015,00	2.175,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II dels camí de Can Simó a Can Ribera. Tala d'uns 33 peus fins a 25 cm i 24 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT05	1,45	970,00	1.405,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Mata Vell fins al Bruc. Tala d'uns 15 peus fins a 25 cm i 18 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT08	1,58	755,00	1.195,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Costa de St. Cristòfol. Tala d'uns 12 peus fins a 25 cm i 25 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT10	1,40	1.170,00	1.640,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la B-231 a l'urb. La Serra Alta. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT11	1,30	990,00	1.290,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Riera de Pierola. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT12	1,42	795,00	1.130,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Gimferrer. Tala d'uns 25 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT15	0,56	1.765,00	990,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram III al camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 19 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT17	0,83	1.095,00	910,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams II i IV del camí de la Costa de Roviralta i Can Peret de la Serra. Tala d'uns 12 peus fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT18	0,65	1.565,00	1.020,00
Cost total d'actuacions en franges auxiliars de trànsit i de protecció en PA i PG			14.285,00	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639 2EDRE-I69IB-JLL9Q 4ACD330A1E4280A8D0C004243931E492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

2.4

Franges auxiliars de trànsit i franges de protecció en punts d'aigua i de guaita

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització mapa	Amidament km,ha	Cost estimatiu (€)	
			Unitari	Total
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-10	0,31	800,00	250,00
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-11	0,31	800,00	250,00
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Can Fosalba	MFP-12	0,24	800,00	195,00
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Can Fosalba	MFP-13	0,40	800,00	320,00
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua del N.U. dels Hostalets de Pierola	MFP-4	0,39	800,00	315,00
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua del Pol. Ind. Mas d'en Pi	MFP-5	0,36	800,00	290,00
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-9	0,29	800,00	235,00
Obertura de franja de protecció al dipòsit de Can Grau (A-1)	OFP-1	0,32	1.600,00	515,00
Obertura de franja de protecció al dipòsit del Pla de la Bassa (A-2)	OFP-2	0,14	1.600,00	225,00
Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Boscos de Can Martí	OFP-3	0,27	1.600,00	435,00
Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Carreras	OFP-6	0,32	1.600,00	515,00
Cost total d'actuacions en franges auxiliars de trànsit i de protecció en PA i PG			17.830,00	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654/639_2EDRE-I69IB-JLL9Q_4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

2.4

Franges auxiliars de trànsit i franges de protecció en punts d'aigua i de guaita

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització mapa	Amidament km,ha	Cost estimatiu (€)	
			Unitari	Total
Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Dalmases	OFP-7	0,36	1.600,00	575,00
Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Dalmases	OFP-8	0,40	1.600,00	640,00

Cost total d'actuacions en franges auxiliars de trànsit i de protecció en PA i PG	19.045,00
---	-----------



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD330A1E4260A8D0C004243931E492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

2.5

Franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions

Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimatiu (€)	
		Unitari	Total
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Boscos de Can Martí (Any projecte: 2010)	3	2.179,81	6.539,43
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Boscos de Can Martí (Any projecte: 2010)	4	1.840,18	7.360,72
Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la urb. Boscos de Can Martí (Any projecte: 2010)	16	5.842,29	93.476,64
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Can Fosalba (Any projecte: 2013)	4	3.805,75	15.223,00
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Can Fosalba (Any projecte: 2013)	15	753,19	11.297,85
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Can Termens (Any projecte: 2010)	4	3.237,77	12.951,08
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Can Termens (Any projecte: 2010)	10	1.639,51	16.395,10
Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Serra Alta (Any projecte: 2019)	3	2.250,51	6.751,53
Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Serra Alta (Any projecte: 2019)	10	910,97	9.109,70
Cost total d'actuacions en franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions			179.105,05

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_PPI 2026_31_28012026	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 2EDRE-I69IB-JLL9Q Data d'emissió: 17 de Març de 2026 a les 12:07:20 Pàgina 12 de 38	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un Ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí i/o revista informatius del municipi recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95

Ràdio local


No n'hi ha

TV local

No n'hi ha

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'Ajuntament i a les xarxes socials



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639_2EDRE-I69IB-JLL9Q_4ACD930A1E4260A8D0C004243931F492D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	Si
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐

Trams (cost estimat)

1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐

Trams (cost estimat)

La inclusió de vials o punts d'aigua en el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) no implica, per si mateixa, canvis en la seva titularitat.

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.


Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD930A1E4260A9D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.1

Actuacions de millora i consolidació


Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de Can Fortimarc a Can Parent Nou (13). Inclou placa complementària: 725 m	IS-204	1,00	435,00	435,00
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de Can Gimferrer (15). Inclou placa complementària: 1,5 km	IS-206	1,00	435,00	435,00
2026	Arranjament de la plataforma del tram II del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-01	1,06	1.550,00	1.645,00
2026	Arranjament de la plataforma del tram I del camí de la Serra de la Rectoria. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-02	0,88	1.550,00	1.365,00
2026	Arranjament de la plataforma del tram III del camí dels Escarxots. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-04	0,49	1.550,00	760,00
2028	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Can Fontimarc a Can Parent Nou. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-13	0,84	1.450,00	1.220,00
2028	Arranjament de la plataforma del camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-14	2,17	1.450,00	3.150,00
2029	Arranjament de la plataforma del tram III del camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-17	0,83	1.450,00	1.205,00
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí (03). Preparació i aplicació de formigó a 90m i 3,5m d'amplada (315m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-1	315,00	35,00	11.025,00
2027	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau (06). Preparació i aplicació de formigó a 11m i 3,5m d'amplada (38,5m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-2	38,50	35,00	1.350,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD930A1E4260A9D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2028	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la Costa de St. Cristòfol (10). Preparació i aplicació de formigó a 30m i 3,5m d'amplada (108m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-3	105,00	35,00	3.675,00
2028	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta (14). Preparació i aplicació de formigó a 20m i 3,5m d'amplada (70m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-5	70,00	35,00	2.450,00
2029	Arranjament del punt crític per estretament al camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador (17). Construcció de 11 m2 d'escullera amb tub i revestiment de formigó	APC-6	11,00	265,00	2.915,00
2028	Construcció de plataforma del tram II del camí de la Costa de St. Cristòfol. Obertura de plataforma de 3,5 m d'amplada	CP-10	0,65	30.000,00	19.500,00
2027	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de Can Grau	AA-1	0,00	0,00	2.600,00
2027	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de Can Grau	AA-1	0,00	0,00	2.150,00
2029	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit del Pla de la Bassa	AA-2	0,00	0,00	2.600,00
2029	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit del Pla de la Bassa	AA-2	0,00	0,00	2.150,00
2026	Instal·lació d'hidrant de columna al camí dels Escarxots	CH-19	0,00	0,00	2.500,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira. Tala d'uns 25 peus fins a 25 cm i 13 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT01	1,06	1.595,00	1.690,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD930A1E4280A9D0C0042931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit tram I del camí de la Serra de la Rectoria. Tala d'uns 9 peus fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT02	0,88	955,00	840,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams I i III del camí dels Escarxots. Tala d'uns 20 peus fins a 25 cm i 28 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT04	2,14	1.015,00	2.175,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II dels camí de Can Simó a Can Ribera. Tala d'uns 33 peus fins a 25 cm i 24 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT05	1,45	970,00	1.405,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Mata Vell fins al Bruc. Tala d'uns 15 peus fins a 25 cm i 18 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT08	1,58	755,00	1.195,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Costa de St. Cristòfol. Tala d'uns 12 peus fins a 25 cm i 25 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT10	1,40	1.170,00	1.640,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la B-231 a l'urb. La Serra Alta. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT11	1,30	990,00	1.290,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Riera de Pierola. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT12	1,42	795,00	1.130,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Gimferrer. Tala d'uns 25 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT15	0,56	1.765,00	990,00
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram III al camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 19 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT17	0,83	1.095,00	910,00
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams II i IV del camí de la Costa de Roviralta i Can Peret de la Serra. Tala d'uns 12 peus fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT18	0,65	1.565,00	1.020,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD330A1E4280A8DC0C040243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2027	Obertura de franja de protecció al dipòsit de Can Grau (A-1)	OFP-1	0,32	1.600,00	515,00
2029	Obertura de franja de protecció al dipòsit del Pla de la Bassa (A-2)	OFP-2	0,14	1.600,00	225,00
2026	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Boscos de Can Martí	OFP-3	0,27	1.600,00	435,00
2029	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua del N.U. dels Hostalets de Pierola	MFP-4	0,39	800,00	315,00
2027	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua del Pol. Ind. Mas d'en Pi	MFP-5	0,36	800,00	290,00
2026	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Carreras	OFP-6	0,32	1.600,00	515,00
2028	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Dalmases	OFP-7	0,36	1.600,00	575,00
2028	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Dalmases	OFP-8	0,40	1.600,00	640,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-9	0,29	800,00	235,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-10	0,31	800,00	250,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD330A1E4260A8DCC0040243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-11	0,31	800,00	250,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Can Fosalba	MFP-12	0,24	800,00	195,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Can Fosalba	MFP-13	0,40	800,00	320,00
	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Boscos de Can Martí (Any projecte: 2010)		4,00	1.840,18	7.360,72
	Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la urb. Boscos de Can Martí (Any projecte: 2010)		16,00	5.842,29	93.476,64
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Boscos de Can Martí (Any projecte: 2010)		3,00	2.179,81	6.539,43
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Can Fosalba (Any projecte: 2013)		4,00	3.805,75	15.223,00
	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Can Fosalba (Any projecte: 2013)		15,00	753,19	11.297,85
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Can Termens (Any projecte: 2010)		4,00	3.237,77	12.951,08
	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Can Termens (Any projecte: 2010)		10,00	1.639,51	16.395,10




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654/639_2EDRE-I69IB-JLL9Q_4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
	Obertura de franja exterior de protecció a la urb. Serra Alta (Any projecte: 2019)		3,00	2.250,51	6.751,53
	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció de la urb. Serra Alta (Any projecte: 2019)		10,00	910,97	9.109,70
Cost total d'actuacions de millora i consolidació					261.280,05




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira	2026	1,25	1.220,00	1.525,00
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I i III del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira	2026	1,30	520,00	675,00
02	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de la Serra de la Rectoria	2026	1,11	1.250,00	1.390,00
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Serra de la Rectoria	2026	1,11	520,00	580,00
03	Manteniment de la plataforma del camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí	2026	1,96	1.035,00	2.030,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí	2026	2,72	520,00	1.415,00
04	Manteniment de la plataformadels trams I, II i IV del camí dels Escarxots	2026	3,10	1.350,00	4.185,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams II i IV del camí dels Escarxots	2026	1,45	520,00	755,00
05	Manteniment de la plataforma del camí de Can Simó a Can Ribera	2027	1,96	1.330,00	2.610,00
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Simó a Can Ribera	2027	0,50	520,00	260,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD330A1E4260A8D0C040243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
06	Manteniment de la plataforma del camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau	2027	1,36	1.375,00	1.870,00
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau	2027	1,36	520,00	710,00
07	Manteniment de la plataforma del camí de Pierola a la urb. Can Térmens	2027	2,12	975,00	2.070,00
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Pierola a la urb. Can Térmens	2027	2,89	650,00	1.880,00
08	Manteniment de la plataforma dels trams I i II del camí de Can Mata Vell fins al Bruc	2027	1,58	1.255,00	1.985,00
08	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II i III del camí de Can Mata Vell fins al Bruc	2027	1,40	520,00	730,00
09	Manteniment de la plataforma del camí de l'urb. Can Térmens a l'urb. La Serra Alta	2027	1,49	1.230,00	1.835,00
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de l'urb. Can Térmens a l'urb. La Serra Alta	2027	1,49	520,00	775,00
10	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí de la Costa de St. Cristòfol	2028	1,40	1.330,00	1.865,00
11	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de la B-231 a l'urb. La Serra Alta	2028	0,69	1.400,00	965,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD30A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams II i III del camí de la B-231 a l'urb. La Serra Alta	2028	0,69	520,00	360,00
12	Manteniment de la plataforma del camí de la riera de Pierola	2028	3,00	950,00	2.850,00
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la riera de Pierola	2028	1,58	650,00	1.030,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Fontimarc a Can Parent Nou	2028	0,84	650,00	545,00
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta	2028	2,17	520,00	1.130,00
15	Manteniment de la plataforma del camí de Can Gimferrer	2028	0,87	1.335,00	1.160,00
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Can Gimferrer	2028	0,32	520,00	165,00
16	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Les Cases Noves, Can Gras i Can Marcet	2028	2,46	520,00	1.280,00
17	Manteniment de la plataforma dels trams II i IV del camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador	2029	1,99	1.140,00	2.270,00
17	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I, II i IV del camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador	2029	3,48	520,00	1.810,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639 2EDRE-I69IB-JLL9Q 4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
18	Manteniment de la plataforma del camí de la Costa de Roviralta i Can Peret de la Serra	2029	4,10	1.250,00	5.125,00
18	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I, III i V del camí de la Costa de Roviralta i Can Peret de la Serra	2029	3,45	520,00	1.795,00
19	Manteniment de la plataforma del camí de la Boiga	2029	2,41	1.290,00	3.110,00
19	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Boiga	2029	2,41	520,00	1.255,00
Cost total d'actuacions de manteniment					53.995,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4280A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira	01	1,25	1.220,00	1.525,00
2026	Arranjament de la plataforma del tram II del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-01	1,06	1.550,00	1.645,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I i III del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira	01	1,30	520,00	675,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira. Tala d'uns 25 peus fins a 25 cm i 13 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT01	1,06	1.595,00	1.690,00
2026	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de la Serra de la Rectoria	02	1,11	1.250,00	1.390,00
2026	Arranjament de la plataforma del tram I del camí de la Serra de la Rectoria. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-02	0,88	1.550,00	1.365,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Serra de la Rectoria	02	1,11	520,00	580,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la Serra de la Rectoria. Tala d'uns 9 peus fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT02	0,88	955,00	840,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí	03	1,96	1.035,00	2.030,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí	03	2,72	520,00	1.415,00
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí (03). Preparació i aplicació de formigó a 90m i 3,5m d'amplada (315m2) i 20cm de gruix amb	APC-1	315,00	35,00	11.025,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD930A-1E4280A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataformadels trams I, II i IV del camí dels Escarxots	04	3,10	1.350,00	4.185,00
2026	Arranjament de la plataforma del tram III del camí dels Escarxots. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-04	0,49	1.550,00	760,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams II i IV del camí dels Escarxots	04	1,45	520,00	755,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams I i III del camí dels Escarxots. Tala d'uns 20 peus fins a 25 cm i 28 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT04	2,14	1.015,00	2.175,00
2026	Instal·lació d'hidrant de columna al camí dels Escarxots	CH-19	0,00	0,00	2.500,00
2026	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Boscos de Can Martí	OFP-3	0,27	1.600,00	435,00
2026	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Carreras	OFP-6	0,32	1.600,00	515,00
Resum anual del cost	Any 2026	Millora 22.950,00	Manteniment 12.555,00	Total	35.505,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD330A1E4260A8D0C04024931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Can Simó a Can Ribera	05	1,96	1.330,00	2.610,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Simó a Can Ribera	05	0,50	520,00	260,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II dels camí de Can Simó a Can Ribera. Tala d'uns 33 peus fins a 25 cm i 24 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT05	1,45	970,00	1.405,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau	06	1,36	1.375,00	1.870,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau	06	1,36	520,00	710,00
2027	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau (06). Preparació i aplicació de formigó a 11m i 3,5m d'amplada (38,5m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-2	38,50	35,00	1.350,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Pierola a la urb. Can Térmens	07	2,12	975,00	2.070,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Pierola a la urb. Can Térmens	07	2,89	650,00	1.880,00
2027	Manteniment de la plataforma dels trams I i II del camí de Can Mata Vell fins al Bruc	08	1,58	1.255,00	1.985,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II i III del camí de Can Mata Vell fins al Bruc	08	1,40	520,00	730,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Mata Vell fins al Bruc. Tala d'uns 15 peus fins a 25 cm i 18 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT08	1,58	755,00	1.195,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD9330A1E4260A8D0C00424931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)					
				Unitari	Total				
2027	Manteniment de la plataforma del camí de l'urb. Can Tèrmens a l'urb. La Serra Alta	09	1,49	1.230,00	1.835,00				
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de l'urb. Can Tèrmens a l'urb. La Serra Alta	09	1,49	520,00	775,00				
2027	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de Can Grau	AA-1	0,00	0,00	2.600,00				
2027	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de Can Grau	AA-1	0,00	0,00	2.150,00				
2027	Obertura de franja de protecció al dipòsit de Can Grau (A-1)	OFP-1	0,32	1.600,00	515,00				
2027	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua del Pol. Ind. Mas d'en Pi	MFP-5	0,36	800,00	290,00				
Resum anual del cost		Any	2027	Millora	9.505,00	Manteniment	14.725,00	Total	24.230,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4280A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí de la Costa de St. Cristòfol	10	1,40	1.330,00	1.865,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de la Costa de St. Cristòfol. Tala d'uns 12 peus fins a 25 cm i 25 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT10	1,40	1.170,00	1.640,00
2028	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de la Costa de St. Cristòfol (10). Preparació i aplicació de formigó a 30m i 3,5m d'amplada (105m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-3	105,00	35,00	3.675,00
2028	Construcció de plataforma del tram II del camí de la Costa de St. Cristòfol. Obertura de plataforma de 3,5 m d'amplada	CP-10	0,65	30.000,00	19.500,00
2028	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de la B-231 a l'urb. La Serra Alta	11	0,69	1.400,00	965,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams II i III del camí de la B-231 a l'urb. La Serra Alta	11	0,69	520,00	360,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la B-231 a l'urb. La Serra Alta. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT11	1,30	990,00	1.290,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de la riera de Pierola	12	3,00	950,00	2.850,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la riera de Pierola	12	1,58	650,00	1.030,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Riera de Pierola. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT12	1,42	795,00	1.130,00
2028	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Can Fontimarc a Can Parent Nou. Reconstrucció de trencaigües i obertura de les sortides d'aigua	AP-13	0,84	1.450,00	1.220,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD30A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Fontimarc a Can Parent Nou	13	0,84	650,00	545,00
2028	Arranjament de la plataforma del camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta. Reconstrucció de trencaigues i obertura de les sortides d'aigua	AP-14	2,17	1.450,00	3.150,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta	14	2,17	520,00	1.130,00
2028	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Cal Galzeran i a la Beguda Alta (14). Preparació i aplicació de formigó a 20m i 3,5m d'amplada (70m2) i 20cm de gruix amb fibres	APC-5	70,00	35,00	2.450,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Can Gimferrer	15	0,87	1.335,00	1.160,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Can Gimferrer	15	0,32	520,00	165,00
2028	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Gimferrer. Tala d'uns 25 peus fins a 25 cm i 22 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT15	0,56	1.765,00	990,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Les Cases Noves, Can Gras i Can Marcet	16	2,46	520,00	1.280,00
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de Can Fontimarc a Can Parent Nou (13). Inclou placa complementària: 725 m	IS-204	1,00	435,00	435,00
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de Can Gimferrer (15). Inclou placa complementària: 1,5 km	IS-206	1,00	435,00	435,00
2028	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Dalmases	OFP-7	0,36	1.600,00	575,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4280A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2028	Obertura de franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de Can Dalmases	OFP-8	0,40	1.600,00	640,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-9	0,29	800,00	235,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-10	0,31	800,00	250,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. La Serra Alta	MFP-11	0,31	800,00	250,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Can Fosalba	MFP-12	0,24	800,00	195,00
2028	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de l'urb. Can Fosalba	MFP-13	0,40	800,00	320,00
Resum anual del cost	Any 2028	Millora 38.380,00	Manteniment 11.350,00	Total	49.730,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD30A1E420A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2029	Manteniment de la plataforma dels trams II i IV del camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador	17	1,99	1.140,00	2.270,00
2029	Arranjament de la plataforma del tram III del camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador. Reconstrucció de trencaigues i obertura de les sortides d'aigua	AP-17	0,83	1.450,00	1.205,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I, II i IV del camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador	17	3,48	520,00	1.810,00
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram III al camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador. Tala d'uns 6 peus fins a 25 cm i 19 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT17	0,83	1.095,00	910,00
2029	Arranjament del punt crític per estretament al camí de la Serra de la Font d'Ocata i l'abocador (17). Construcció de 11 m2 d'escullera amb tub i revestiment de formigó	APC-6	11,00	265,00	2.915,00
2029	Manteniment de la plataforma del camí de la Costa de Roviralta i Can Peret de la Serra	18	4,10	1.250,00	5.125,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I, III i V del camí de la Costa de Roviralta i Can Peret de la Serra	18	3,45	520,00	1.795,00
2029	Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams II i IV del camí de la Costa de Roviralta i Can Peret de la Serra. Tala d'uns 12 peus fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre	EFAT18	0,65	1.565,00	1.020,00
2029	Manteniment de la plataforma del camí de la Boïga	19	2,41	1.290,00	3.110,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Boïga	19	2,41	520,00	1.255,00
2029	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit del Pla de la Bassa	AA-2	0,00	0,00	2.600,00




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)				
				Unitari	Total			
2029	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit del Pla de la Bassa	AA-2	0,00	0,00	2.150,00			
2029	Obertura de franja de protecció al dipòsit del Pla de la Bassa (A-2)	OFP-2	0,14	1.600,00	225,00			
2029	Manteniment màxim biennal de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua del N.U. dels Hostalets de Pierola	MFP-4	0,39	800,00	315,00			
Resum anual del cost	Any	2029	Millora	11.340,00	Manteniment	15.365,00	Total	26.705,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4280A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets


4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)	
				Unitari	Total
2030	Manteniment de la plataforma del camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira	01	2,31	1.220,00	2.820,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del dipòsit de Can Carreras i Can Robira	01	2,31	520,00	1.200,00
2030	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de la Serra de la Rectoria	02	1,99	1.250,00	2.490,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Serra de la Rectoria	02	1,99	520,00	1.035,00
2030	Manteniment de la plataforma del camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí	03	1,96	1.035,00	2.030,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí perimetral de l'urb. Boscos de Can Martí	03	2,72	520,00	1.415,00
2030	Manteniment de la plataforma del camí dels Escarxots	04	3,59	1.350,00	4.845,00
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram camí dels Escarxots	04	3,59	520,00	1.870,00

Resum anual del cost	Any	2030	Millora	0,00	Manteniment	17.705,00	Total	17.705,00
-----------------------------	------------	-------------	----------------	-------------	--------------------	------------------	--------------	------------------


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACDD330A1E4280A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets



4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)			
				Unitari	Total		
2031	Manteniment de la plataforma del camí de Can Simó a Can Ribera	05	1,96	1.330,00	2.610,00		
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Simó a Can Ribera	05	1,96	520,00	1.019,20		
2031	Manteniment de la plataforma del camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau	06	1,36	1.375,00	1.870,00		
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Pujol de la Muntanya i Can Grau	06	1,36	520,00	710,00		
2031	Manteniment de la plataforma del camí de Pierola a la urb. Can Térmens	07	2,12	975,00	2.070,00		
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Pierola a la urb. Can Térmens	07	2,89	650,00	1.880,00		
2031	Manteniment de la plataforma dels trams I i II del camí de Can Mata Vell fins al Bruc	08	1,58	1.255,00	1.985,00		
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Mata Vell fins al Bruc	08	2,98	520,00	1.549,60		
2031	Manteniment de la plataforma del camí de l'urb. Can Térmens a l'urb. La Serra Alta	09	1,49	1.230,00	1.835,00		
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de l'urb. Can Térmens a l'urb. La Serra Alta	09	1,49	520,00	775,00		
Resum anual del cost	Any 2031	Millora	0,00	Manteniment	16.303,80	Total	16.303,80




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€)			
				Unitari	Total		
Cost total programa d'actuacions:		Millora	82.175,00	Manteniment	88.003,80	Total	170.178,80




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639_2EDRE-I69IB-JLL9Q_4ACD330A1E4260A8D0C004243931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

INVENTARI DE PUNTS D’ACUMULACIÓ

els Hostalets de Pierola

Codi_diba	Volum (m³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08162-1	250	Can Grau Dipòsit obert	Privada	Altres	Vehicle lleuger	Sí
08162-2	400	Pla de La Bassa Dipòsit obert	Privada	Pou	Vehicle lleuger	Sí

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39654639-2EDRE-I69IB-JLL9Q-4ACD330A1E4260A8D0C0042931F492DDA3632) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets



INVENTARI D’HIDRANTS

els Hostalets de Pierola

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08162-11	Pol. Ind. Mas d'en Pi (CEFRUSA) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)
				Storz (H4)
08162-12	Camí de Pierola Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
				No escau
				No escau
08162-13	Urb. Serra Alta, Prop del dipòsit d'aigua de St. Cristòfol Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08162-14	Pierola, a la Torre de Pierola Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
				70 mm (H2)
				70 mm (H2)
08162-15	Urb Can Fosalba, C/ de Can Fosalba a,b C/ de Montserrat Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08162-16	Urb Can Fosalba, davant la Masia de Can Fosalba Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
				70 mm (H2)
				70 mm (H2)
08162-17	Camí de Can Peret de la Serra Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08162-18	Urb Can Fosalba, C/ de Can Fosalba, 63 entrant per l'Urb. Mas d'en Gall Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)

Dades obertes de la xarxa de punts d’aigua de prevenció d’incendis forestals:
<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>